



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

prefeituramatutina@com.br

38700-000 Matutina (MG).

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 - "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRETE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS"

2 – TERRAPLENAGEM

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

3 - PAVIMENTAÇÃO NORMAL

3.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

3.1.1 - "EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA"

3.2 - "EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

prefeituramatutina@com.br

38700-000 Matutina (MG).

E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA"

3.3 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM)

3.4 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM

3.5 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM

3.6 - TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM

4 DRENAGEM / MEIO FIO

4.1 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 PINTURA FAIXA TINTA B ACRÍLICA EMULS – 1 ANO

Pierre Brasil Isaac

Engenheiro Civil

CREA Nº 85.704/D