



ANEXO II - MODELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G					FOLHA Nº: 01/01		ISS: 2%	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DANDO CONTINUIDADE A RUA ANTÔNIO JÚLIO					DATA:23/01/2020			
LOCAL: MATUTINA M.G.					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REF.: Região Triângulo/Alto Paranaíba -AGOSTO 2019-COM DESON.					() DIRETA	(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses						LDI	28,33%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					1.399,08	
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	1.090,22	1.399,08	1.399,08	
2	OBR-001	TERRAPLENAGEM					51.666,86	
2.1	OBR-VIA-130	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	2.502,00	0,82	1,05	2.632,87	
2.2	ED-51138 URB-DRE-015	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO	M3	375,30	70,11	89,97	33.766,55	
2.3	RO-41339 OBR-VIA-325	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM	M3XKM	7.506,00	0,90	1,15	8.669,20	
2.4	RO-43113 OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	375,30	13,70	17,58	6.598,23	
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO NORMAL					109.298,58	
3.1		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,						
3.2	RO-51228 OBR-VIA-160	EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M2	2.500,00	6,62	8,50	21.238,62	
3.3	RO-51229 OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M2	2.502,00	1,39	1,78	4.463,04	
3.4	RO-14019 OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	m3	75,00	692,20	888,30	66.622,52	
3.5	RO-14030 OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM)	m3xkm	8.325,00	0,98	1,26	10.469,80	
3.6	RO-41346 OBR-VIA-350	TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM	m3xkm	174,60	0,87	1,12	194,94	
3.7	RO-41346 OBR-VIA-350	TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM	m3xkm	991,80	0,87	1,12	1.107,32	
3.8	RO-41376 OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM	txkm	4.406,40	0,46	0,59	2.601,18	
3.9	RO-41376 OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM	txkm	4.406,40	0,46	0,59	2.601,18	
4	DRE-001	MEIO FIO					21.715,82	
4.1	SINAPI 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	834,00	20,29	26,04	21.715,82	
5	URB-001	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					206,44	
5.1	(SICRO-07/2019) 5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	6,62	24,30	31,18	206,44	
TOTAL GERAL DA OBRA							184.286,78	

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG