



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG**

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

[prefeituramatutina@com.br](mailto:prefeituramatutina@com.br)

38700-000 Matutina (MG).

### **MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO**

#### **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DA RECICLAGEM**

#### **1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**

1.1 - "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2""ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRETE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS"

#### **2 – TERRAPLENAGEM**

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

2.2 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO

2.3 -TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

2.4 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG**

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

[prefeituramatutina@com.br](mailto:prefeituramatutina@com.br)

38700-000 Matutina (MG).

### **3 - PAVIMENTAÇÃO NORMAL**

3.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

3.1.2 - "EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA"

3.2 - "EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA"

3.3 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM)

3.4 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM

3.5 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM

3.6 - TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG**

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

[prefeituramatutina@com.br](mailto:prefeituramatutina@com.br)

38700-000 Matutina (MG).

### **4 DRENAGEM / MEIO FIO**

4.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF\_06/2016

### **5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

5.1 PINTURA FAIXA TINTA B ACRÍLICA EMULS – 1 ANO

**Pierre Brasil Isaac**

Engenheiro Civil

CREA Nº 85.704/D