

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DA BAIXADA MUNICÍPIO DE MATUTINA M.G						DATA:06/02/2020	
LOCAL: COMUNIDADE DA BAIXADA					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REF.: Região Triângulo/Alto Paranaíba JANEIRO /2020 -COM DESONERAÇÃO; SINAPI 04/2020 ; SICRO DNIT-10/2019					ISS = 2%		( x )      INDIRETA
ART 14202000000006118721							( )      DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses							BDI      28,33%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					694,32
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,10	257,70	330,63	694,32
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					133.550,42
2.1	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M2	3.830,00	1,41	1,81	6.928,58
		QUANTIDADE DE RR-2C	t	1,92			
2.2	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (Pintura de ligação) DMT=170 KM	txkm	325,55	0,46	0,59	192,13
2.3	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA (e=3cm)	m3	114,90	695,80	892,71	102.572,54
		QUANTIDADE DE MASSA	t	275,76			
2.4	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM)	m3xkm	12.753,90	0,98	1,26	16.035,99
2.5	OBR-VIA-350	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (AREIA) DMT=10 KM	m3xkm	267,49	0,87	1,12	298,57
2.6	OBR-VIA-350	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (BRITA) DMT=10 KM	m3xkm	1.519,44	0,87	1,12	1.696,01
2.7	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM(TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - DMT=170 KM	txkm	2.812,75	0,46	0,59	1.660,03
2.8	(SICRO-10/2019)5213444	Fornecimento e implantação de placa (PARE) de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UNIDADE	8,00	164,87	211,53	1.692,23
2.9	(SICRO-10/2019)5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	76,53	25,20	32,33	2.474,34
TOTAL GERAL DA OBRA							134.244,74
<div>PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G</div>							