



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

prefeituramatutina@com.br

38700-000 Matutina (MG).

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE

MATUTINA M.G

TRECHOS DAS RUAS: NICO LONDE E ODON AYALA

1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 - "PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

2 – TERRAPLENAGEM

A RETIRADA DO BLOQUETE EXISTENTE NA RUA, SERÁ REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

2.2 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO

2.3 -TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

2.4 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

3 - PAVIMENTAÇÃO NORMAL

3.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA – MG

Rua José Londe Filho, 354 – Centro

Telefone: (0xx34) 3674-1210 Fax: (0xx34) 3674-1220

prefeituramatutina@com.br

38700-000 Matutina (MG).

3.1.2 - "EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA"

3.2 - "EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA"

3.3 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA - 111 KM)

3.4 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - AREIA -10 KM

3.5 - TRANSPORTE DE AGREGADO DA JAZIDA ATÉ A USINA - BRITA -10 KM

TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM

3.6 - TRANSPORTE DE CAP 20 DA REFINARIA ATÉ A USINA - 170 KM

4 DRENAGEM

4.1 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

5.2 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm