



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100835-83	Nº SICONV 975028/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Juca Cava	MUNICÍPIO / UF MATUTINA/MG	BDI 1 27,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica da Rua Juca Cava									499.621,80	
1.			EXECUÇÃO EM PAVIMENTO CBUQ					-	499.621,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.839,51	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	501,94	BDI 1	638,72	1.839,51	RA
1.2.			OBRA VIÁRIA					-	420.367,53	
1.2.1.	0	COMP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C (INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	m²	4.760,00	2,53	BDI 1	3,22	15.327,20	RA
1.2.2.	0	COMP02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	0	4.760,00	3,77	BDI 1	4,80	22.848,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	142,80	1.921,53	BDI 1	2.445,15	349.167,42	RA
1.2.4.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	142,80	9,22	BDI 1	11,73	1.675,04	RA
1.2.5.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.278,00	1,21	BDI 1	1,54	29.688,12	RA
1.2.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.340,49	0,56	BDI 1	0,71	1.661,75	RA
1.3.			Drenagem e sinalização viária					-	77.414,76	
1.3.1.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.360,00	41,85	BDI 1	53,25	72.420,00	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,84	1.022,18	BDI 1	1.300,72	4.994,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100835-83	Nº SICONV 975028/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Juca Cava	MUNICÍPIO / UF MATUTINA/MG	BDI 1 27,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica da Rua Juca Cava									499.621,80

MATUTINA/MG
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 174.341/D
ART/RRT: MG20254023736

RECURSO
↓